

СОГЛАСОВАНО:

*Исполнительное отд. по
техническому надзору
А.П. Соколов*
"08" августа 2017 г.



Администрация Ленинского муниципального района, г. Ленинск, ул. Ленина, 209

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:



*Генеральный директор
И.А. Ворладова*
август 2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт водопровода, отопления, септиков в здании администрации Ленинского муниципального района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	429,841 тыс. руб.
строительных работ	353,913 тыс. руб.
монтажных работ	3,216 тыс. руб.
Средства на оплату труда	103,134 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	700,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Водопровод										
Наружные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-02-057-02 Постан. Главы Админ. Волгоград. обл. от 29.12.10 №1996	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43	0,2	1360,13 1360,13		272	272		177,1	35,42
2	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-1 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,28; ЗПМ=15,43; МАТ=5,15	0,25	352,13 283,52	6,55 1,33	88	71	2	34,66	8,67
3	ТЕР11-01-002-01 Постан. Главы Админ. Волгоград. обл. от 29.12.10 №1996	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) 52,93 = 171,81 - 1,2 x 99,07 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,6; ЗПМ=15,43; МАТ=4,52	2	63,05 33,34	28,84 3,71	126	67	58 7	3,9215	7,84
4	ТЕР46-03-002-07 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-002-07 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=10,13; ЗПМ=15,43; МАТ=2,24	0,01	3280,76 341,87	1300,98 387,26	33	3	13 4	36,1	0,36
5	ТЕР46-03-001-23 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-07 (100 отверстий) (ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-001-23 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=10,3; ЗПМ=15,43; МАТ=2,23	0,01	164,11 16,66	65,92 22,1	2		1	0,88	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР22-01-021-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм (1 км трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-021-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,67; ЗПМ=15,43; МАТ=4,95	0,025	16013,03 2111,65	2417,04 352,25	400	53	60 9	230,782	5,77
7	ТССЦ-507-0591 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-021-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,67; ЗПМ=15,43; МАТ=4,95	-2,525	113,41		-286				
8	ТССЦ-507-0589 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-021-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,67; ЗПМ=15,43; МАТ=4,95	2,525	56,24		142				
9	ТЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Протаскивание в футляр труб (100 м трубы, уложенной в футляр) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-05-003-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,01; МАТ=5,95	0,015 1,5/100	1614,02 919,16	39,04	24	14	1	97,06	1,46
10	ТССЦ-103-0006 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Футляр для трубы стальной сварной водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-05-002-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=9,74; ЗПМ=15,43; МАТ=6,5	1,5	23,77		36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 50 мм (1 футляр) (Диаметр футляра 50мм ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-05-004-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,98; МАТ=3,17	1	163,76 20,54	27,34	164	21	27	3,3235	3,32
12	ТЕР46-03-017-05 Постан. Главы Админ. Волгоград. обл. от 29.12.10 №1996	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-05 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,74; МАТ=5,5	0,018	1734,73 599,5	32,74	31	11	1	75,22	1,35
13	ТЕР01-02-061-01 Постан. Главы Админ. Волгоград. обл. от 29.12.10 №1996	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43	0,2	751,1 751,1		150	150		101,775	20,36
Внутренние работы										
14	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-1 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,28; ЗПМ=15,43; МАТ=5,15	0,26	352,13 283,52	6,55 1,33	92	74	2	34,66	9,01
15	ТЕРр65-3-8 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм (100 шт. арматуры) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-3-8 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=7,87; ЗПМ=15,43	0,01	252,99 233,52	19,47 2,73	3	3		27,8	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-03 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,49; ЗПМ=15,43; МАТ=5,01	0,26	2860,58 1572,15	712,52 98,16	744	409	185 26	161,0805	41,88
17	ТССЦ-301-0040 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Хомуты для крепления труб (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-03 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,49; ЗПМ=15,43; МАТ=5,01	30	12,56		377				
18	ТЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-06-005-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,77; МАТ=2,85	1	1248,88 4,37	1,01	1249	4	1	0,4715	0,47
19	ТССЦ-301-1214 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-03 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,49; ЗПМ=15,43; МАТ=5,01	1	442,85		443				
20	ТССЦ-302-1363 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Концевик ПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 32 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-03 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,49; ЗПМ=15,43; МАТ=5,01	1	38,69		39				
21	ТССЦ-302-1840 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-03 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,49; ЗПМ=15,43; МАТ=5,01	1	195,26		195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР16-07-003-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-04 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,95; МАТ=4,08	1	102,84 50,06	5,19	103	50	5	5,129	5,13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						4427	1202	356 46		141,33
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=10%; ЭМ=10%; ЗПМ=10%; ТЗ=10%; ТЗМ=10% (Поз. 1, 13, 2, 14, 3-4, 12, 6-9, 11, 16-17, 19-22))						4582	1321	392 51		155,48
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						34471	20384	2640 786		155,48
Накладные расходы						17338				
Сметная прибыль						9658				
Итого по разделу 1 Водопровод :										
Земляные работы, выполняемые ручным способом						13748				61,36
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						5290				19,76
Полы						3403				8,62
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						924				1,9
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						6314				11,61
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						31788				52,23
Итого						61467				155,48
В том числе:										
Материалы						11447				
Машины и механизмы						2640				
ФОТ						21170				
Накладные расходы						17338				
Сметная прибыль						9658				
Итого по разделу 1 Водопровод						61467				155,48
Раздел 2. Отопление										
23	ТЕРр65-1-3 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-3 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,63; ЗПМ=15,43; МАТ=5,15	0,6	762,02 624,79	14,67 3,46	457	375	9 2	76,38	45,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРр65-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-2 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,26; ЗПМ=15,43; МАТ=5,16</i>	1	605,81 487,69	11,23 2,26	606	488	11 2	59,62	59,62
25	ТЕРр65-14-3 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-3 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=4,09; МАТ=5,19</i>	0,77	394,94 366,24	6,16	304	282	5	43,6	33,57
26	ТЕРр65-3-13 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Снятие насоса диаметром: до 100 мм (100 шт. арматуры) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-3-13 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=9,17; ЗПМ=15,43</i>	0,01	807,57 800,52	7,05 3,33	8	8		95,3	0,95
27	ТЕР16-04-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-04 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,51; ЗПМ=15,43; МАТ=5,09</i>	1	3348,53 1822,77	716,09 98,16	3349	1823	716 98	186,76	186,76
28	ТССЦ-507-0590 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-04 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,51; ЗПМ=15,43; МАТ=5,09</i>	-9,37	76,77		-719				
29	Торг. сеть	Труба ПП ф 40мм. (м)	93,7	143		13399				
30	Торг. сеть	Муфта ПП Ф40 (м)	25	16		400				
31	Торг. сеть	Тройник ф40*25мм. (шт)	16	31		496				
32	Торг. сеть	Кран шаровой п/пропиленовый ф40 (шт)	2	590		1180				
33	Торг. сеть	Угол 90гр. ф40мм. (шт)	2	16,28		33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР16-04-002-07 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР16-04-002-07 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,43; МАТ=5,37</i>	0,6	6228,04 1749,94	2005,61 282,34	3737	1050	1203 169	186,76	112,06
35	ТССЦ-507-0593 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР16-04-002-07 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,43; МАТ=5,37</i>	-2,525	245,36		-620				
36	Торг. сеть	Труба ПП ф75мм. (м)	58,44	516		30155				
37	Торг. сеть	Муфта ф75мм. (м)	15	156		2340				
38	-/-	Переход (шт)	2	234,15		468				
39	ТЕР46-03-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР46-03-001-02 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=10; ЗПМ=15,43; МАТ=2,41</i>	0,02	1860,04 172,35	730,11 195,91	37	3	15 4	18,2	0,36
40	ТЕР16-04-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР16-04-003-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,47; ЗПМ=15,43; МАТ=4,21</i>	0,77	6346,58 372,35	49,66 0,66	4887	287	38 1	39,3185	30,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТССЦ-103-1089 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм. (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-003-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,47; ЗПМ=15,43; МАТ=4,21	-70,99	63,39		-4500				
42	Торг. сеть	Труба ф25мм.(гор.) (м)	77	54		4158				
43	Торг. сеть	Американка ф25мм с резьбой (м)	64	115		7360				
44	Торг. сеть	Угол 90гр. ф50мм. (шт)		25						
45	ТЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-19-1 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=9,17; ЗПМ=15,43	0,02	915,65 852,5	63,15 29,81	18	17	1 1	110	2,2
46	ТЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-02 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,96; ЗПМ=15,43; МАТ=5,55	0,0127 1,27/100	29342,55 666,14	244,98 21,3	373	8	3	75,44	0,96
47	ТССЦ-301-0559 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные (кВт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-02 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,96; ЗПМ=15,43; МАТ=5,55	-1,27	273,02		-347				
48	Торг. сеть	Секции алюминиевые для радиаторов (шт)	10	357		3570				
49	-/-	Набор для радиаторов (шт)	1	286		286				
50	-/-	Угол 90гр. ф25мм (шт)	60	7		420				
51	-/-	Угол 45гр. ф25мм (шт)	20	10		200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР19-01-003-01 <i>Постан. Главы Админ. Волгоград. обл. от 29.12.10 №1996</i>	Установка насосов центробежных производительностью: до 5 м3/ч (1 устройство) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР19-01-003-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,77; МАТ=3,85</i>	1	75,42 66,31	1,01	75	66	1	6,072	6,07
53	Торг. сеть	Насос циркуляционный для отопления (шт)	1	8700		8700				
54	ТЕРмр02-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Ревизия задвижек фланцевых на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 50 мм (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРмр02-02-001-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,78; ЗПМ=15,43; МАТ=8,32</i>	2	115,98 22,73	5,18 0,13	232	45	10	2,4	4,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						171232	75592	14462 4690		531,83
Накладные расходы						71447				
Сметная прибыль						41696				
Итого по разделу 2 Отопление :										
Итого Строительные работы						281159				526,55
Итого Монтажные работы						3216				5,28
Итого						284375				531,83
В том числе:										
Материалы						81178				
Машины и механизмы						14462				
ФОТ						80282				
Накладные расходы						71447				
Сметная прибыль						41696				
Итого по разделу 2 Отопление						284375				531,83
Раздел 3. Ремонт септиков										
55	ТЕРр68-12-5 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: цементно- бетонных (100 м3 конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-5 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=7,68; ЗПМ=15,43</i>	0,0025 0,25/100	2632,02 619,43	2012,59 224,27	7	2	5 1	77,72	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТЕРр51-2-3 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр51-2-3 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,77	0,01 1/100	2710,44 2709,63	0,81	27	27		346,5	3,47
57	ТЕРр66-3-2 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-3-2 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43	0,15	87,55 87,55		13	13		11,4	1,71
58	ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-22-1 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,78; МАТ=5,43	1	1009,31 38,05	8,09	1009	38	8	4,53	4,53
59	ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Люки чугунные тяжелые с крышкой (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-22-1 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,78; МАТ=5,43	-1	757,15		-757				
60	Торг. сеть	Люк чугунный с крышкой ()	1	2900		2900				
61	ТЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Демонтаж чугунных люков (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-8-1 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43	1	17,59 17,59		18	18		2,27	2,27
62	Торг. сеть	Люк без крышки ()	1	2000		2000				
63	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43	0,0025	653,13 653,13		2	2		88,5	0,22
64	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство бетонной подготовки (отмостка) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 1кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=7,39; ЗПИМ=15,43; МАТ=5,68	0,005 0,5/100	53534,8 1382,4	2026,58 239,58	268	7	10 1	180	0,9
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						9279	1652	182 30		13,29
Накладные расходы						1265				
Сметная прибыль						744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 3 Ремонт септиков :										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						6388				13,29
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						4900				
Итого						11288				13,29
В том числе:										
Материалы						7445				
Машины и механизмы						182				
ФОТ						1682				
Накладные расходы						1265				
Сметная прибыль						744				
Итого по разделу 3 Ремонт септиков						11288				13,29
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						214982	97628	17284 5506		700,6
Накладные расходы						90051				
Сметная прибыль						52096				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						353913				695,32
Итого Монтажные работы						3216				5,28
Итого						357129				700,6
В том числе:										
Материалы						100070				
Машины и механизмы						17284				
ФОТ						103134				
Накладные расходы						90051				
Сметная прибыль						52096				
Непредвиденные затраты 2%357129						7143				
Итого с непредвиденными						364272				
НДС 18%364272						65568,96				
ВСЕГО по смете						429840,96				700,6

Составил:

Иван

✓